



Nazwa elementu projektu	PROJEKT WNĘTRZ		
Nazwa zamierzenia Budowlanego	POMIESZCZENIA DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W BUDYNKU BIUROWYM		
Adres	ul. Niedziałkowskiego 9, Świnoujście		
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Słowianin ul. Niedziałkowskiego 9, 72-600 Świnoujście		
Zakres opracowania	Imię nazwisko Specjalność	Data opracowania	Podpis
Projekt wnętrz	mgr inż. arch. Patrycja Kucab architekt wnętrz	03.2026	

1. RODZAJ INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy **PROJEKT WNĘTRZ** pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów, zlokalizowanych na parterze budynku biurowego Spółdzielni „Słowianin” w Świnoujściu, stanowi uzupełnienie PROJEKTU BUDOWLANEGO dla przedmiotowego obiektu pn. „Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów w budynku biurowym”.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych instalacji (instalacje elektryczne, teleinformatyczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., systemy monitoringu i alarmu, wentylacja mechaniczna) zawarte są w odrębnych opracowaniach branżowych Projektu Budowlanego i do nich należy się bezwzględnie odnieść na etapie realizacji inwestycji. Niniejszy projekt wnętrz nie zastępuje projektów branżowych, lecz wskazuje docelowy układ funkcjonalno-przestrzenny pomieszczeń, w związku z czym rozwiązania instalacyjne powinny zostać dostosowane i doprecyzowane zgodnie z przyjętymi w Projekcie Wnętrz założeniami.

Zakres opracowania Projektu Wnętrz obejmuje projekt aranżacji i funkcjonalnego układu pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów na parterze, w tym:

- pomieszczeni biura obsługi interesantów (hol wejściowy) wraz z biurem podawczym
- pomieszczenie kasy przeznaczone do dokonywania opłat przez interesantów,
- biuro działu czynszów,
- korytarz 1
- korytarz 2 + aneks kuchenny
- toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami

Niniejszy Projekt Wnętrz nie obejmuje pomieszczeń piwnic, natomiast projektowana instalacja wentylacji mechanicznej i wodno-kanalizacyjna obejmuje dodatkowo kondygnację piwnicy – w związku z tym rozwiązania instalacyjne należy uwzględnić zgodnie z przyjętymi założeniami branżowymi znajdującymi się w części Projektu Budowlanego pn. „Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów w budynku biurowym”.

Dokumentacja Projektu Budowlanego pn. „Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów” wraz z projektami branżowymi instalacji znajduje się w zasobach Inwestora.

Zestawienie powierzchni użytkowej objętej niniejszym projektem wnętrz:

Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń			
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.
PARTER			
	0.1	Pom. obsługi interesantów - hol	27,73
	0.2	Pom. kasy	9,09
	0.3	Pom. biura podawczego	5,56
	0.4	Pom. biurowe	27,21
	0.5	Komunikacja 1	10,49
	0.6	Komunikacja 2 +aneks kuchenny	8,63
	0.7	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	4,29
Razem PU parteru:			93,00 m²

2. UWZGLĘDNIENIE POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt Wnętrz został opracowany z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający komfortową i bezproblemową obsługę osób z niepełnosprawnościami. Lasy obsługowe w biurze podawczym, w kasie oraz w biurze działu czynszów zostały odpowiednio obniżone i dostosowane wysokościowo, co umożliwia interesantom bezpośredni kontakt z pracownikami.

Dodatkowo stanowisko kasowe wyposażono w obniżony podajnik (szufladę kasową), umożliwiającą wygodne przekazywanie środków płatniczych przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz interkom kasowy z pętlą indukcyjną.

3. INSTALACJE

Istniejące instalacje w budynku:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,
 - instalacja centralnego-ogrzewania - źródłem ciepła w budynku jest węzeł cieplny SEC zlokalizowany w piwnicy
 - instalacja elektryczna – główna tablica rozdzielcza usytuowana w piwnicy
 - instalacja teleinformatyczna
 - instalacja monitoringu
- Brak jest wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej.

Projektowana modernizacja instalacji (w zakresie objętych opracowaniem pomieszczeń na parterze):

- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna, w tym: instalacja gniazd, instalacja oświetleniowa z oświetleniem ewakuacyjnym, instalacja teleinformatyczna, instalacja SSWiN (alarm), systemu CCTV (monitoring), oraz instalacja zasilania zespołów wentylacyjnych, klimatyzacji, kurtyn powietrznych, grzejnika i podgrzewczy wody.

Pomieszczenia na parterze zostaną wyposażone w klimatyzację miejscową.

Nad drzwiami zewnętrznymi od strony lokalu zostaną zamontowane kurtyny powietrzne (szt.2).

Ciepła woda użytkowa w łazience i aneksie kuchennym będzie zapewniona z podgrzewaczy elektrycznych

Projektowana wentylacja mechaniczna:

- zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową obejmującą pomieszczenia parteru oraz piwnicy.

Szczegóły modernizacji instalacji wewnętrznych wykonać według rozwiązań projektów technicznych odpowiednich branż. Na rysunkach od nr 03 do nr 07 niniejszego projektu wskazano dodatkowe zmiany przewidziane do uwzględnienia przy realizacji inwestycji.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

4.1 Wyburzenia

Zaprojektowano wyburzenie wewnętrznych murowanych ścianek działowych oraz rozebranie ścianki działowej z płyt gk. Dodatkowo przywrócić należy zamurowany pierwotnie otwór drzwiowy prowadzący do klatki schodowej nr 2 wraz z podwyższeniem nadproża pod montaż drzwi (wysokość drzwi w świetle minimum 200cm). Szczegóły według rys. nr 02.

4.2 Ściany projektowane

Zaprojektowano wykonanie lekkich ścianek działowych z podwójnych płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej gr.10cm; przyjęto grubość ścianek równą 15cm. Szczegóły według rys. nr 02.

4.3 Nadproża

Nadproża w projektowanych ściankach działowych z płyt gk wykonać z zimnogiętych profili stalowych lub innych wg wybranego dostawcy systemu lekkich ścianek działowych. W otworze drzwiowym 'D4' istniejące nadproże podnieść do wysokości wymaganej przepisami (wysokość w świetle przejścia min 2m po zamontowaniu stolarki).

4.4 Obudowy ścian

Wyrównać powierzchnię istniejących murowanych ścian poprzez wykonanie przedścianek z płyt gk na stelażu stalowym, pokryć gładzią i wykończyć zgodnie z częścią graficzną. Szczegóły według rys. nr 02.

4.5 Wykończenie ścian

Ściany pokryć gładzią i pomalować. Fragmenty ścian wykończyć dekoracyjnymi płytami węglowymi. Wokół biura podawczego wykonać dekoracyjną ramę z płyty węglowej imitującej kamień o szerokości 17cm zakończonej wypukłym profilem z tej samej płyty (wymiary wypukłego profilu: szerokość 5cm i głębokość 2,5cm).

Ściany w toalecie - wodoodporne płyty GK, pokryte glazurą do wysokości sufitu podwieszanego.

Szczegóły według rys. nr 10.

4.6 Stolarka wewnętrzna

• okienna:

-w pomieszczeniu kasy zamontować okno kasowe z obniżonym modulem dla osób na wózku np. firmy KAS-System

-w pomieszczeniu biura podawczego zamontować szybę ze szkła bezpiecznego odgradzającą pracownika od interesantów

• drzwiowa:

Drzwi wewnętrzne do pom. biurowych –pełne i szklone

Drzwi do toalety i kasy– pełne, wyposażone u dołu w kratkę wentylacyjną lub tuleje wentylacyjne o min. przekroju $0,022\text{m}^2$ dla przepływu powietrza

Drzwi na klatce schodowej nr 2 - wymiana drzwi na nowe EI30, z samoczynnym zamykaniem

Drzwi na klatce schodowej nr 1 - wymiana wszystkich drzwi na nowe EI30, dymoszczelne, z samoczynnym zamykaniem - na wszystkich kondygnacjach (tj. parter, I, II, III piętra), w tym drzwi jedne na III piętrze oddymiające.

Wszystkie drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych i łazienki należy wyposażyć w zamki. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne nie powinny mieć progów większych niż 2cm.

Drzwi do biura działu czynszów – pokryć okleiną dekoracyjną o przezierności 50%.

Okno w pomieszczeniu kasy (w jego dolnej części) pokryć okleiną dekoracyjną o przezierności 50%.

Szczegóły według rys. nr 11 i 12.

4.7 Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu grubości 2 cm, np. kolor np. Madreperla – Medos.

Głębokość parapetów w biurze działu czynszów 30cm. W pozostałych pomieszczeniach głębokość parapetów 20cm. Szczegóły według rys. nr 02.

4.8 Żaluzje wewnętrzne

Na oknach zamontować wewnętrzne żaluzje poziome drewniane (w kolorze jasnego drewna)

4.9 Posadzki

Należy skuć stare posadzki, wyrównać powierzchnie wylewką samopoziomującą i wykończyć nawierzchnie posadzek płytkami elastycznymi LVT oraz płytkami gresowymi. Zamontować cokoły.

Szczegóły według rys. nr 08.

4.10 Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane typu Thermanex o module 60x60cm:

- na wysokości 2,85m (sufity podwieszane powinny zakrywać podciągi) – w razie konieczności dopuszcza się obniżenie miejscowe lub całościowe wysokości pomieszczeń na 270-275cm

- w toalecie na wysokości 2,60m.

Wysokości pomieszczeń zaprojektowano zgodnie z wymaganiami dotyczącymi minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określonymi w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy (§20.3) gdzie wysokość pomieszczenia pracy stałej, w którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia może być zmniejszona do wysokości 2,5m w świetle jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15m^3 wolnej objętości pomieszczenia – warunek spełniony. Szczegóły według rys. nr 09.

4.11 Toaleta

Montaż urządzeń sanitarnych tj. umywalki, baterii i miski ustępowej ceramicznej przeznaczonych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, dodatkowo wyposażyć w pochwyt stały i ruchomy przy umywalce i misce ustępowej oraz lustro i akcesoria łazienkowe (dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci, uchwyt na papier toaletowy)

Szczegóły według rys. nr 22 i 23.

4.12 Aneks kuchenny

Aneks kuchenny wyposażyć w szafki dolne i górne wiszące, kołnierz nad blatem z płyty laminowanej (identycznej jak blat), zlew z małym ociekaczem i baterią, elektryczny ogrzewacz wody umieszczony pod zlewem, lodówkę niską w zabudowie. W górnej szafce zapewnić miejsce na mikrofalówkę. Dodatkowo zapewnić mały stół i 2 krzesła.

Szczegóły według rys. nr 25 i 26.

4.13 Meble

Zaprojektowano wyposażenie pomieszczeń w niezbędne meble biurowe i akcesoria.

Bazą kolorystyczną mebli jest kolor kaszmirowy (kamień Uppsala) oraz drewno (dąb skandynawski).

Wykaz zaprojektowanych mebli znajduje się w „zestawieniu mebli”.

Pomieszczenie kasy wyposażyć w sejf stojący np.:

Ognioodporny sejf do biura HPKTF 300-06 z zamkiem kluczowym, Hartmann Tresore

wym. HxSxG=117cm x 70 cm x 510cm

Szczegóły według rys. nr 13 – rzut aranżacji oraz nr 28 – zestawienie mebli i wyposażenia.


ZESTAWIENIE RYSUNKÓW:

01. STAN ISTNIEJĄCY
02. WYBURZENIA I ŚCIANY PROJEKTOWANE
03. INSTALACJE WOD-KAN, C.O. – uzupełnienie do projektu technicznego branżowego
04. INSTALACJE WOD-KAN, C.O. – uzupełnienie do projektu technicznego branżowego
05. INSTALACJA ELEKTRYCZNA – uzupełnienie do projektu technicznego branżowego
06. INSTALACJA OŚWIETLENIA – uzupełnienie do projektu technicznego branżowego
07. INSTALACJA NISKOPRĄDOWA – uzupełnienie do projektu technicznego branżowego
08. RZUT POSADZKI
09. RZUT SUFITU
10. WYKOŃCZENIE ŚCIAN
11. STOLARKA WEWNĘTRZNA – RZUT
12. STOLARKA WEWNĘTRZNA – ZESTAWIENIE
13. RZUT ARANŻACJI
14. KŁADY - POMIESZCZENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW – HOL
15. KŁADY - POMIESZCZENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW – HOL
16. KŁADY – BIURO PODAWCZE
17. WIZUALIZACJE – HOL I BIURO PODAWCZE
18. KŁADY – BIURO DZIAŁU CZYNSZÓW
19. WIZUALIZACJE –BIURO DZIAŁU CZYNSZÓW
20. KŁADY – POMIESZCZENIE KASY
21. WIZUALIZACJE – POMIESZCZENIE KASY
22. RZUT - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23. KŁADY - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
24. WIZUALIZACJE – ŁAZIENKA
25. RZUT I KŁADY - KORYTARZ Z ANEKSEM KUCHENNYM
26. UKŁAD MEBLI KUCHENNYCH
27. WIZUALIZACJE – ANEKS KUCHENNY I KORYTARZE
28. ZESTAWIENIE MEBLI I WYPOSAŻENIA

STAN ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE W KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PŁYT GK
H_{pom}	IST. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO STROPU
h_{pod}	IST. WYSOKOŚĆ MIĘDZY PODCIĄGIEM A PODŁOGĄ
h_p	IST. WYSOKOŚĆ PARAPETU
ks	IST. PION KANALIZACJI SANITARNEJ
HP25	IST. HYDRANT (HP25)- DO ZACHOWANIA



ETAP

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

AUTOR PROJEKTU:

PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Patrycja Kucab
architekt
tel. 698-652-939
e-mail: projektastudio@gmail.com

ADRES:

72-600 ŚWINUJĘSCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9
DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINUJĘSCIE 6

INWESTOR:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN",
76-200 ŚWINUJĘSCIE,
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9

SKALA

1:50

NR RYS.

01

TYTUŁ RYSUNKU

STAN ISTNIEJĄCY

WYBURZENIA I ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
	ŚCIANY DO WYBURZENIA
	ŚCIANY PROJEKTOWANE W SYSTEMIE ZABUDOWY SUCHEJ
	PROJEKTOWANE WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI ŚCIAN W SYSTEMIE ZABUDOWY SUCHEJ LUB TYNKIEM CEM-WAP Z GIPSOWANIEM
H_{pom} h_{pod} h_p ks HP25	IST. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA DO STROPU IST. WYSOKOŚĆ MIĘDZY PODCIĄGIEM A PODŁOGĄ IST. WYSOKOŚĆ PARAPETU IST. PION KANALIZACJI SANITARNEJ IST. HYDRANT (HP25)- DO ZACHOWANIA

ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU: PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com			
ADRES: 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6			
INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9		SKALA	1:50
		NR RYS.	02
TYTUŁ RYSUNKU			
WYBURZENIA I ŚCIANY PROJEKTOWANE			

ARMATURA SANITARNA I GRZEJNIKI - LOKALIZACJA

UWAGI:
Instalacje sanitarne wykonać według opracowania branżowego

zabudować istniejący pion KS
i P3 płytą gk

UWAGA:
PROJEKTOWANE GRZEJNIKI WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTEM INSATALACJI SANITARNYCH

ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU: PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com			
ADRES: 72-600 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUEJŚCIE 6			
INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN", 76-200 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9		SKALA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJE WOD-KAN, C.O.		NR RYS.	03

Zejsć przez strop na poziom piwnicy - włączyć pod stropem do najbliższego pionu ks D110

miska podwieszana
proj. gotowa zabudowa meblowa z wbudowanym stelażem

umywalka dla osób niepełnosprawnych + dedykowana bateria + syfon
Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody umieszczony pod umywalką/zlewem

zlew jednokomorowy z ociekaczem małym (w zamówieniu z całym zesatem mebli kuchennych)

Sterownik MWR-VH12

ANEKS KUCHENNY

proj. szacht instalacyjny
Piony D125 na dół do piwnicy

zabudować istniejący pion KS
płytą gk

ist. HP25

zabudować istniejący pion KS
i P3 płytą gk


UWAGA:
PROJEKTOWANE GRZEJNIKI WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTEM INSATALACJI SANITARNYCH



LEGENDA	
Oświetlenie	
2	Oprawa kasetonowa LED, Prato Q, 18W
3	Oprawa kasetonowa LED, Prato Q, 37W
4	Oprawa kasetonowa LED, Prato Q, 25W
5	Oprawa kasetonowa LED, Prato Q, 32W
6	Oprawa kasetonowa LED, Prato Q, 12W
7	Oprawa kasetonowa LED, Prato Q, 14W
8	Linia świetlna SIGMA II LiTE LED, 28W
Oświetlenie bezpieczeństwa	
AW2	Oprawa awaryjna LED korytarzowa, 2,3W
	Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem
Łączniki	
	Łącznik pojedynczy
	Łącznik podwójny
	Łącznik schodowy

UWAGA:
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO DODATKOWE ZMIANY.
LOKALIZACJA LAMP W "KOMUNIKACJI" WEDŁUG RYSUNKU NR 7

ETAP	PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W BUDYNKU BIUROWYM	
OBIEKT BUDOWLANY	BUDYNEK BIUROWY	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2, OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. JERZY SZEWCZYK ZAP/0107/PW/OE/14	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. RADOŚŁAW SADOWSKI ZAP/0142/PW/OE/13	DATA 09.2024
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA 1:50
PROJEKT: INSTALACJA OŚWIETLENIA		NR RYS. E02



LEGENDA	
Instalacja niskoprądowa	
	Punkt elektryczno-logiczny - słupek
	Punkt elektryczno-logiczny - ścienny
	Punkt elektryczno-logiczny - ścienny
	Kamera kopułkowa IP PoE
UWAGI	
Ogólne	
1) Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy. 2) Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonać jako szczelne; przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odpornościowej danej przegrody. 3) W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny o IP co najmniej IP X4. 4) Okablowanie układać na suficie i podłozie w rurkach ochronnych, na ścianie pod tynkiem. 5) Minimalny odstęp między instalacjami elektrycznymi a instalacjami niskoprądowymi 30cm	

UWAGA:
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO DODATKOWE ZMIANY.

W POM. KASY ZAPEWNIĆ:
- 10 PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH
(W TYM 3 PUNKTY UMIEŚCIĆ NAD BIURKIEM)
- DODATKOWE 2 KAMERY USYTUOWANE NA OKNO PODAWCZE (OD ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ STRONY OKNA PODAWCZEGO)

ETAP	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W BUDYNKU BIUROWYM
OBIEKT BUDOWLANY	BUDYNEK BIUROWY
ADRES:	72-600 ŚWINIÓWŹCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINIÓWŹCIE 6
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINIÓWŹCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. JERZY SZEWCZYK ZAP/0107/PWOWE/14
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. RADOSŁAW SADOWSKI ZAP/0142/PWOWE/13
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
DATA	09.2024
SKALA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	NR RYS.
PROJEKT: INSTALACJA NISKOPRĄDOWA	E03

RZUT POSADZKI

WYKOŃCZENIA:

GRES SZKLIWIONY rektyfikowany kolekcja: ARTON kolor: BIANCO carving wym.: 120 x 60cm; gr.8,5 mm	13,05 m ²
GRES SZKLIWIONY rektyfikowany kolekcja: ARTON kolor: BIANCO carving wym.: 60 x 60cm; gr.8,5 mm	27,72 m ²
Cokoły - płytki ceramiczne	
PŁYTKI ELASTYCZNE LVT, montaż na "klik" kolekcja: GERFLOR, CREATION 55 kolor: 1711 Backyard Dark wym.: 61 x 61cm; gr.2,5mm antypoślizgowość: R10	53,67 m ²
Cokoły - listwy przypodłogowe Gerflor Standard, wysokość 10cm, kolor czarny: Black 6512	
WYZNACZENIE POCZĄTKU UKŁADANIA MODUŁU	

- UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Do podanych m² i mb należy dodać zapas budowlany
- m² i mb skorygować na budowie.
- Fugi wykonać w kolorze płytek.
- Cokoły wykonać odpowiednio:
- z płytek ceramicznych (z wyjątkiem pomieszczenia łazienki w której płytki obejmą całe ściany)
- z listew przypodłogowych Vynaflex Skirtings, 6512 80mm Black

ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com
ADRES:	72-600 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUEJŚCIE 6
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POSADZKI
SKALA	1:50
NR RYS.	08

RZUT SUFITU

WYKOŃCZENIA:

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY
wym.: 60 x 60cm

OPRAWA OŚWETLENIOWA
DO SUFITÓW KASETONOWYCH
wym.: 60 x 60cm

LAMPA WISZĄCA

ANEMOSTAT NAWIEWNY

ANEMOSTAT WYWIEWNY

WYZNACZENIE POCZĄTKU UKŁADANIA
MODUŁU

PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ
- DOSTOSOWAĆ PO WYKONANIU WYLEWKI NA
POSADZCE ORAZ PO MONTAŻU INSTALACJI
MECHANICZNEJ W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH
PODCIĄGÓW

H=275/285

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Instalację oświetlenia, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonać
według opracowania branżowego

ETAP PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ


AUTOR PROJEKTU:
PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Patrycja Kucab
architekt
tel. 698-652-939
e-mail: projektikastudio@gmail.com

ADRES:
72-600 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9
DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUEJŚCIE 6

INWESTOR:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN",
76-200 ŚWINOUEJŚCIE,
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9

SKALA
1:50
NR RYS. 09

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT SUFITU



WYKOŃCZENIE
ŚCIAN

WYKOŃCZENIA:

FARBA DO ŚCIAN WEWN.
mat/półmat
kolor: ecru - Brillux nr 03.03.03



GRES SZKLIWIONY rektyfikowany
kolekcja: ARTON
kolor: BIANCO carving
układ poziomy
wym.: 120 x 60cm; gr.8,5 mm



PŁYTKA ŚCIENNA (nierektyfikowana)
kolekcja: CERSANIT TUZZI
kolor: WHITE GLOSSY
układ pionowy
wym.: 29,7 x 60cm; gr.8,5 mm



WYKOŃCZENIE ŚCIANY WOKÓŁ OKNA
KASY:
płyta węglowa MATAL GOLD 280x110 mat -
LIVING HOME



WYKOŃCZENIE PASA ŚCIANY WEWNĄTRZ
BIURA PODAWCZEGO:
płyta węglowa MATAL GOLD 280x110 mat -
LIVING HOME




WYKOŃCZENIE RAMY WOKÓŁ BIURA
PODAWCZEGO:
płyta węglowa GRANDE MAT 280x110 mat -
LIVING HOME



WYKOŃCZENIE STREFY ZA TERMINALEM
PŁATNICZYM:
płyta węglowa NORDIC OAK
280x110 mat -LIVING HOME




UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.



ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU: PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com			
ADRES: 72-600 ŚWINUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINUJŚCIE 6			
INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9		SKALA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU WYKOŃCZENIE ŚCIAN		NR RYS.	10










STOLARKA
WEWNĄTRZNA



UWAGI:
Zestawienie stolarki wg rysunku nr 12 .



FOLIA DEKORACYJNA
W DOLNEJ CZĘŚCI OKNA

ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOJĘSCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOJĘSCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOJĘSCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	STOLARKA WEWNĘTRZNA	NR RYS. 11


OZNACZENIE	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9			
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT																				
wymiary w świetle ościeży S _o xH _o (cm)	100x227		100x212		100x212		100x212		100x212		-		132x225		100x207		99x208			
wymiary w świetle ościeżnicy S _x H (cm)	90x220		90x205		90x205		90x205		90x205		80x200		130x220		90x200		90x203			
IŁOŚĆ SZT. lewe/prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
IŁOŚĆ SZT.	1	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	4	-	1		
	1		2		1		1		1		1		2		4		1			
Uwagi	-szklone -aluminiowe -zamek patentowy -kolor MAT RAL 7021 -klamka w kolorze czarnym -okleina dekoracyjna (półprzezierna)		-pełne -płycinowe -zamek patentowy -z opaską (obramieniem) - klamka w kolorze czarnym		-pełne -płycinowe -zamek patentowy -z podcięciem dla nawiewu -dopuszcza się brak obramienia w przypadku braku możliwości technicznych - klamka w kolorze czarnym		-pełne -płycinowe -zamek patentowy -bez opaski (obramienia) - klamka w kolorze czarnym		-pełne -płycinowe -zamek patentowy -z opaską (obramieniem) -z podcięciem dla nawiewu - klamka w kolorze czarnym - zamek + szyld z blokadą wc		-EI30 -z samoczynnym zamykaniem -pełne -zamek patentowy		-szklone - szkło bezpieczne -dwuskrzydłowe -zamek patentowy -większe skrzydło o szerokości min 90cm -bez samozamykacza, ale z możliwością blokady skrzydeł po ich otwarciu		-EI S 30 -dymoszczelne -z samoczynnym zamykaniem -szklone górą -szkło bezpieczne -aluminiowe -zamek patentowy -kolor MAT RAL 7021		-EI S 30 -dymoszczelne -z samoczynnym zamykaniem -oddymiające -szklone górą (szkło bezpieczne) -aluminiowe -zamek patentowy -kolor MAT RAL 7021			
model	-		DRE model HAMPTON bezprzylgowe kolor: kaszmir MAT										-		-		-		-	
kondygnacja	PARTER														PARTER 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO 3 PIĘTRO		3 PIĘTRO			

OZNACZENIE	szyba nad recepcją w biurze podawczym	okno kasowe z obniżonym modulem dla osób na wózku
SCHEMAT OKNA	widok od zewnątrz 	widok od zewnątrz  wysokość parapetu: 108cm
wymiary w świetle ościeżnicy SxH (cm)	273x80	110x85
IŁOŚĆ SZT.	1	1
Uwagi	-szkło bezpieczne -stolarka aluminiowa, kolor RAL MAT 7021 -stolarka montowana 20cm ponad ladą recepcji UWAGA: SZYBĘ ZAMÓWIĆ DOPIERO PO ZAMONTOWANIU BIURKA Z LADĄ RECEPCJI I SKORYGOWANIU WYMIARÓW SZYBY UWZGLĘDNIAJĄCEJ PRZEŚWIT O WYSOKOŚCI 15cm MIĘSZY SZYBĄ A LADĄ	-szyba kuloodporna -profil aluminiowy zimny -kolor ramy: antracytowy MAT RAL 7021 -blat gr. 38mm z zamontowanym podajnikiem, kolor blatu: jasne drewno (dąb skandynawski) -blat wyposażony w podajnik kasowy otwarty -dodatkowy moduł z zamontowanym podajnikiem szufladowym do obsługi osób na wózku (obniżony w stosunku do blatu głównego) -zintegrowany interkom kasowy do komunikacji przez szybę kuloodporną z pętlą indukcyjną do obsługi osób z aparatem słuchowym

Drzwi do toalety z podcięciem wentylacyjnym w dolnej części drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m².
Producent oraz typ stolarki i sposoby otwierania do ustalenia indywidualnie z Inwestorem.
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.
Przed zamówieniem drzwi u producenta należy każdorazowo zweryfikować wymiary otworów z natury.

ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:		PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:		72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN", 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	
TYTUŁ RYSUNKU		STOLARKA WEWNĘTRZNA	
		SKALA	1:50
		NR RYS.	12

RZUT ARANŻACJI



we wnęce umieścić wiszącą szafę rack 19 oraz sejf stojący na posadzce np. ognioodporny sejf do biura HPKTF 300-06 z zamkiem kluczowym, Hartmann Tresore wym. HxSxG=117cm x 70 cm x 510cm; całość zamknąć w szafie lub zamontować drzwi uchylne z płyty meblowej

Zaluzja drewniana wewnętrzna 80 x 250 cm, 27 mm, Inspire Leroy Merlin

Zaluzja drewniana wewnętrzna 80 x 250 cm, 27 mm, Inspire Leroy Merlin

ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:		PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektastudio@gmail.com	
ADRES:		72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA 1:50 NR RYS. 13	
RZUT ARANŻACJI			

farba mat/półmat
kolor: ecru - Brillux nr 03.03.03

sufit podwieszany rastrowy

lampa wisząca

farba mat/półmat
kolor: ecru - Brillux nr 03.03.03

terminal - należy uwzględnić
zasilenie elektryczne
urządzenia

lata z podświetleniem

szczyba ze szkłem bezpiecznym

farba mat/półmat
kolor: ecru - Brillux nr 03.03.03

kompletne okno podawcze s100/h85, h_p=110
z szybą kuloodporną + dwustronna półka z
wmontowaną kaseta na gotówkę i dodatkowy moduł
dla osób na wózku

listwa ledowa pionowa
jako zakończenie płyty węglowej

285

225

80

15

95

250

120

115

16

59

60

17

5

13

17

5

13

85

108

60

50

73

30

285

KASA

pasek + napis (kolor
ecru mat) z plexi

płyta węglowa NORDIC OAK MAT
280x110 mat -LIVING HOME

płyta węglowa MATAL GOLD 280x110
-LIVING HOME

płyta węglowa MATAL GOLD 280x110
-LIVING HOME

płyta węglowa GRANDE MAT 280x110 mat -
LIVING HOME

sufit podwieszany rastrowy

farba mat/półmat
kolor: ecru - Brillux nr 03.03.03

285

225

okleina dekoracyjna na szybie

cokół GRES SZKLIWIONY rektyfikowany
kolekcja: ARTON
kolor: BIANCO carving
gr.8,5 mm

terminal - należy uwzględnić zasilanie elektryczne urządzenia


plyta węglowa NORDIC OAK MAT
280x110 mat -LIVING HOME

ETAP	
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU: <i>PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE</i> Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES: 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA - NR RYS. 14
TYTUŁ RYSUNKU POMIESZCZENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW - HOL	

KŁAD C




KŁAD D




ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	POMIESZCZENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW - HOL	NR RYS. 15


KŁAD E




KŁAD F



KŁAD G



KŁAD H




ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 690-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	BIURO PODAWCZE - RECEPCJA	NR RYS. 16




ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUEJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	WIZUALIZACJE - HOL I BIURO PODAWCZE	
		NR RYS. 17


KŁAD I




KŁAD J



KŁAD K



KŁAD L




ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	BIURO - DZIAŁ CZYNSZÓW	NR RYS. 18




ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:		PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE	
		Patrycja Kucab	
		architekt	
		tel. 698-652-939	
		e-mail: projektastudio@gmail.com	
ADRES:		72-600 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	
		DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUEJŚCIE 6	
INWESTOR:		SKALA	-
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA			
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN";		NR RYS.	19
76-200 ŚWINOUEJŚCIE,			
UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9			
TYTUŁ RYSUNKU		WIZUALIZACJE	
		- BIURO DZIAŁU CZYNSZÓW	


KŁAD M




KŁAD N



KŁAD O



KŁAD P




szafa meblowa
lub drzwi meblowe (bez korpusu)

szafa 'rack'


sejf np.
Ognioodporny sejf do biura HPKTF 300-06 z
zamkiem kluczowym, *Hartmann Tresore*
wym.HxSxG=117cm × 70 cm × 510cm

ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	POMIESZCZENIE KASY	NR RYS. 20




ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU: PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com			
ADRES: 72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6			
INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9		SKALA	-
		NR RYS.	21
TYTUŁ RYSUNKU		WIZUALIZACJE - KASA	

RZUT POZIOMY




ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNEȚRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSP.	NR RYS. 22


KŁAD R




KŁAD S



KŁAD T



KŁAD U




WYZNACZENIE POCZĄTKU UKŁADANIA PŁYTKI

ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSP.	NR RYS. 23




ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUEJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUEJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU		NR RYS. 24
WIZUALIZACJE - ŁAZIENKA		


KŁAD W




KŁAD X




RZUT POZIOMY



KŁAD Y



KŁAD Z



ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA 'SŁOWIANIN'; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	KORYTARZ Z ANEKSEM KUCHENNYM	NR RYS. 25

KOLORYSTYKA



2 60 60 45 60 2


blat kuchenny np.Biały Marmur Lodowy K552 SU
(Kronospan)

plyta meblowa laminowana
np.Abaco Incanto 2454 DV (Kronospan)

plyta meblowa laminowana np.Kaszmir 5981 PD
(Kronospan)

plyta meblowa laminowana np.Antracyt 0164 PE (#16 mm)
(Kronospan)

ROZKLAD SZAFEK I PUNKTY ELEKTRYCZNE



2 60 60 45 60 2

Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody umieszczony pod
zlewem

ETAP		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:		PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektikastudio@gmail.com	
ADRES:		72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL.NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	
TYTUŁ RYSUNKU		ANEKS KUCHENNY • UKŁAD MEBLI KUCHENNYCH	
SKALA		1:20	
NR RYS.		26	





ETAP	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
AUTOR PROJEKTU:	PROJEKTIKA STUDIO ARCHITEKTONICZNE Patrycja Kucab architekt tel. 698-652-939 e-mail: projektastudio@gmail.com	
ADRES:	72-600 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9 DZ. NR 112/2; OBRĘB ŚWINOUJŚCIE 6	
INWESTOR:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SŁOWIANIN"; 76-200 ŚWINOUJŚCIE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 9	SKALA -
TYTUŁ RYSUNKU	WIZUALIZACJE - KUCHNIA I KORYTARZ	NR RYS. 27

ZESTAWIENIE MEBLI

RODZAJ MEBLA	WYMIARY	ILOŚĆ	SZCZEGÓŁY
BIURO DZIAŁU CZYNSZÓW			
szafa z nadstawką	80x43x279	6	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, uchwyty czarne,
szafa z nadstawką	80x43x271	3	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, uchwyty czarne
biurko	80x160x75	3	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, blat dąb skandynawski, blat 18 mm, noga 4x4 cm
przegrody	80x6x40	1	bio, diamond - wykonane są z biokompozytu opartego na roślinach włóknistych tj. Inie i konopiach.
kanal kablowy	120x15	3	czarny, siatkowy
przelotka kablowa		3	Srednica 8 cm, kolor czarna, prostokątna
kontenerek duży	43xgł80xh69	2	plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, uchwyty czarne,
kontenerek mały	43x60x69	1	plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, uchwyty czarne,
blenda łącząca szafy	h279x szer wynikowa	1	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala
Lada mniejsza	160x120 h	1	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, nadstawka dąb skandynawski
lada	320x120 h	1	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, nadstawka dąb skandynawski
regał otwarty	116xgł50x80	1	gł 50 cm plecy pełne, plyta melaminowana 18 mm górny wieniec dąb skandynawski, cały mebel kamień upsala
regał otwarty	78xgł50x80	1	gł 50 cm plecy pełne, plyta melaminowana 18 mm górny wieniec dąb skandynawski, cały mebel kamień upsala
BIURO PODAWCZE			
lada z zaokrągleniem, ledami i biurkiem/komplet	273x120x70	1	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, nadstawka dąb skandynawski, narożniki zaokrąglone, oświetlenie led nadstawki oraz cokołu
szafka pod drukarkę	45x80x78	2	s 2/11 plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, uchwyty czarne,
kontener mały	43x60x69	1	plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, uchwyty czarne,
przelotki	fi 80	2	Srednica 8 cm, kolor czarna, prostokątna
kanal kablowy	120x15	1	czarny, siatkowy
POMIESZCZENIE KASY			
biurko	180x50x75	1	Biurko na głębokość 180xgł 50 cmx75h, blat plyta melaminowana 18 mm dąb skandynawski, stelaż czarny 4x4 cm
kanal kablowy	120x15	1	czarny, siatkowy
szafka boczna zamiast kontenerka	120xgł 60x75 h	1	va204 plyta melaminowana 18 mm, front z prawej strony kamien upsala, wieniec górny dąb skandynawski
komoda	43x100x117 3 szuflady, wkład piórnikowy	1	plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, uchwyty czarne,
kontener mały	szer. 43 cm, gł. 60 cm, wys. 69 cm	1	plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, uchwyty czarne,
przelotki		3	Srednica 8 cm, kolor czarna, prostokątna
regał na biurko na banknoty	szer60 cm x28h x gł 18	1	plyta melaminowana 18 mm kamień upsala, 2 poziomy, 5 przegród (ostatnia szersza), podkładki filcowe,
KORYTARZ 1			
szafa socjalna	80x43x270	1	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, uchwyty czarne, podział 1/3 i 2/3, drążek, półki w węższej części
ANEKS KUCHENNY			
kuchnia	szer 229, h 217, gł 60	1	plyta melaminowana 18 mm kamien upsala, blat i opaska oraz blat kuchenny Biały Marmur Lodowy K552 Kronospan, ilość szafek 8, uchwyty czarne
stolik do kuchni	60x60	1	stelaż czarny 4x4 cm, plyta melaminowana 18 mm blat dąb skandynawski
zlewozmywak + bateria		1	Zlewozmywak granitowy Hack beż 44X56X17 z baterią elastyczną Kuchinox
lodówka		1	Lodówka BEKO BU1104N 81,8cm
krzesło w kuchni	szer 49, h 825	2	STELAŻ: black, KOLOR KUBEŁKA: charcoal, STOPKI Z FILCEM,4340, metalowa rura o średnicy 19 mm i grubości 1,5 mm
HOL			
stolik hol	80x50x h 75	1	blat plyta melaminowana 18 mm dąb skandynawski, stelaż czarny 4x4 cm
Fotel w holu	Sze 51, Gł 59, Wys 86	3	Tapicerka Valencia 107-6438 Eucaliptus, stelaż czarny, bez podłokietników
Sofa w holu	Szer 110, Gł 59, Wys siedziska 47, Wys: 86	1	Tapicerka Valencia 107-6438 Eucaliptus, stelaż czarny, niskie podłokietniki

OKNO KASOWE Z OBNIŻONYM MODUŁEM DLA OSÓB NA WÓZKU

Idealne rozwiązanie dla Klientów chcących szybko wykonać / zmodernizować stanowisko kasowe np. kasa biletowa, kasa parkingowa / stanowisko podawcze (portiernia, dyżurka, biuro przepustek) – przystosowane do wygodnej obsługi osób poruszających się na wózku.



Konstrukcję wykonujemy ściśle wg uzgodnień z klientem.

Do uzgodnienia wymiary, kolor, klasa szyby, wzór blatu, typy podajników, interkom i inne.

W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt e-mail: biuro@kas-system.pl